


«СОГЛАСОВАНО»
Глава администрации МО "Мелекесский район"
М.Р. Сенюта



«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Генерального директора
ОГКП "Корпорация развития
коммунального комплекса
Ульяновской области"
Ф.Р. Сафин



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

общий по Мелекесскому району по подготовке инженерных сетей теплоснабжения и ГВС к отопительному сезону 2025—2026г.
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"

№ п/п	Адрес (наименование населённого пункта, улицы, № дома)	Вид работ	Единиц а изм.	Объём работ	Стоимость работ (тыс. руб.)	Срок выполнения работ		Ответственный исполнитель	Ответственное лицо по подготовке к отопительному сезону
						начало работ (число, месяц)	окончание работ (число, месяц)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
р.п. Мулловка									
"Пригородная"									
1	р.п. Мулловка от ТК-4 до ул. Некрасова, д. 17	ТК-4 до ТВ №1 Ø 80 мм.	м/п	17		01.05.2024	31.08.2024	Голоскоков Е.Д.	Сернов А.А.
		ТВ №1 до ТВ МКД № 23 Ø 50 мм.	м/п	30					
		ТВ №1 до ТВ МКД № 21 Ø 80 мм.	м/п	30					
		ТВ МКД № 21 до ТВ МКД № 19 Ø 70 мм.	м/п	40					
		ТВ МКД № 19 до ТВ МКД № 17 Ø 70 мм.	м/п	55					
2	р.п. Мулловка от ТК-2 до ул. Мира, д. 15	ТК-2 до ТВ МКД № 19 Ø 80 мм.	м/п	45		01.05.2024	31.08.2024	Голоскоков Е.Д.	Сернов А.А.
		ТВ МКД № 19 до ТВ МКД № 17 Ø 70 мм.	м/п	85					
		ТВ МКД № 17 до ТВ МКД № 15 Ø 50 мм.	м/п	35					
Итого по "Пригородной"			м/п	337					
"Клубная"									
1	р.п. Мулловка от ТК-6 до ТК-5	ТК-6 до ТК-5 Ø 150 мм.	м/п	41		01.05.2024	31.08.2024	Голоскоков Е.Д.	Сернов А.А.
2	р.п. Мулловка от ТК-20 до ТК-21	ТК-20 до ТК-21 Ø 70 мм.	м/п	41		01.05.2024	31.08.2024	Голоскоков Е.Д.	Сернов А.А.
3	р.п. Мулловка от ТК-13 до ТК-14	ТК-13 до ТК-14 Ø 80 мм.	м/п	68		01.05.2024	31.08.2024	Голоскоков Е.Д.	Сернов А.А.
4	р.п. Мулловка от ТК-14 до ТК-15	ТК-14 до ТК-15 Ø 80 мм.	м/п	79		01.05.2024	31.08.2024	Голоскоков Е.Д.	Сернов А.А.
Итого по "Клубной"			м/п	229					
Всего по р.п. Мулловка			м/п	566					
п. Новосёлки									
1	От ТК-27 до ТК-44	Замена участка теплосети Ø 108 мм. с последующей изоляцией	м/п	500		01.05.2025	30.08.2025	Повзун И.А.	Сернорв А.А.
Всего по п. Новосёлки			м/п	500					

р.п. Новая Майна									
1	Дом № 23	Замена изоляции Ø 89 мм.	м/п	70		01.05.2025	30.08.2025	Абрамов Н.А.	Сернов А.А.
2	От котельной до ТК-3	Замена изоляции Ø 300 мм.	м/п	100		01.05.2025	30.08.2025	Абрамов Н.А.	Сернов А.А.
3	От ТК-3 до до дома № 16	Замена изоляции Ø 300 мм.	м/п	150		01.05.2025	30.08.2025	Абрамов Н.А.	Сернов А.А.
4	От дома № 16 до дома № 10	Замена изоляции Ø 219 мм.	м/п	150		01.05.2025	30.08.2025	Абрамов Н.А.	Сернов А.А.
5	От ТК-12 до ТК-15	Замена изоляции Ø 100 мм.	м/п	300		01.05.2025	30.08.2025	Абрамов Н.А.	Сернов А.А.
Изоляция считается в 1-х трубном исчислении (L трассы)									
Всего по р.п. Новая Майна			м/п	770					

Составил: начальник ПЭУ г. Димитровград А.А. Сернов

